

Załącznik 3 Kosztorysy oraz wyjaśnienie wyceny inwestycji, które nie mają
zrobionych kosztorysów:

1. Odbudowa dwóch wejść do schronu znajdujących się na terenie parku (aktualnie przykrytych betonowymi płytami drogowymi).	12500 zł
--	----------

Wycenę bez kosztorysu (zabrakło czasu) wykonała firma „ANDRO-BUD” z Połomi. Firma zobowiązała się, że jest w stanie wykonać ten zakres robót. W skład kosztów wchodzi następujące elementy:
Cegły, zaprawa, stalowe kraty ocynkowane oraz robocizna.

2. Wykonanie instalacji elektrycznej w schronie.	3500 zł
--	---------

Wycenę wykonali elektrycy posiadający odpowiednie uprawnienia działający w Rybnickim Stowarzyszeniu Ochrony Zabytków „R-GAW”.
Poniższy kosztorys zawiera ceny z 3 kwartału 2013 roku i może nie odpowiadać aktualnym cenom. Jest to tylko poglądowy kosztorys, resztę sumy stanowi robocizna.

<i>Nazwa towaru</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Suma</i>
Lampa hermetyczna	35	10,99	384,65
Zarówka 40W	35	2,09	73,15
Puszka natynkowa hermetyczna	20	5,39	107,8
Gniazdo hermetyczne	12	12,99	155,88
Łącznik krzyżowy hermetyczny	12	10,99	131,88
Łącznik jednobiegowy	10	9,49	94,9
Przewód 3x1,5	260	4,9	1274
Przewód 3x2,5	145	4,2	609
Kostka łączeniowa	20	4,67	93,4
Wyłącznik nadprądowy 6A	2	12,24	24,48
Wyłącznik nadprądowy 10A	1	15,87	15,87
Skrzynka bezpiecznikowa	1	34	34

3. Budowa przyłącza wody i kanalizacji w celu utrzymania czystości w schronie.

12500 zł

Biuro Obsługi Klienta PWIK przedstawia poszczególne koszty:

1. Mapy do celów projektowych (wykonuje Firma Geodezyjna) – od 1000-1500 zł

2. Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej - 57,82 zł

3. Projekt przyłącza wodociągowego (może wykonać firma zewnętrzna)- 613,77zł

4. Wykonanie przyłącza wodociągowego:

- wykonanie 1mb przyłącza wodociągowego z robotami ziemnymi - 185,94 zł

- wykonanie 1 mb przyłącza wodociągowego bez robót ziemnych - 64,73 zł

- montaż wewnątrz budynku - 602,53 zł

- usługa budowlana związana z przyłączeniem przewodu do sieci wodociągowej - 877,11 zł

- opłata za przyłączenie do urządzenia wodociągowego - 177,84 zł

5. Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza wodociągowego do 25 mb - 258,30 zł

Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza wodociągowego powyżej 25 mb -452,03 zł

Przyłącze wodociągowe może być również wykonane przez firmę zewnętrzną, wówczas koszt do poniesienia w PWiK to dwie ostatnie pozycje z pkt.4 (razem. 1054,95 zł). W przypadku rozebrania nawierzchni (asfaltowej lub kostki brukowej) zostanie wykonany odrębny kosztorys.

Dodatkowo w dalszej części dokumentu znajdują się warunki przyłącza dostarczone przez PWIK w Rybniku.

4. Wykonanie wentylacji mechaniczno-grawitacyjnej zapewniającej bezpieczną eksploatację budowli.

13881 zł

Kosztorys znajduje się w dalszej części dokumentu.

5. Wypiaskowanie wnętrza schronu.

35000 zł

Wycenę (bez kosztorysu) wykonała firma KATEX (www.piaskujemy.com).
Cena za metr kwadratowy czyszczenia cegły schronu to 40zł.

6. Osuszenie wnętrza obiektu.	91000 zł
-------------------------------	----------

Wycenę (bez kosztorysu) wykonała rybnicka firma „TBD”. Wycena zawiera wykonanie osuszania metodą bez wykopową.

7. Odbiór robót i wydanie pozwolenia na użytkowanie budowli w charakterze użyteczności publicznej (inspekcja budowlana).	2500 zł
--	---------

Wycenę przeprowadziła firma „ANDRO-BUD”. Jest to cena za sprawdzenie stanu technicznego obiektu i wydanie oświadczenia o możliwości bezpiecznego przebywania w nim osób.

8. Restauracja i montaż drzwi schronowych w ostatnim wejściu do schronu.	850 zł
--	--------

Wycenę wykonało Rybnickie Stowarzyszenie Ochrony Zabytków „R-GAW”. W skład ceny wchodzi: demontaż drzwi z wyburzonego schronu, transport drzwi, piaskowanie, malowanie antykorozyjne oraz montaż w schronie.



PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o.

44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62

Rybnik, dnia 28.07.2014r.

**Rybnickie Stowarzyszenie
Ochrony Zabytków „R-GAW”
ul. Głogowa 24
44 – 207 Rybnik**

IRT / 79148 / 1291 / 2014

Dotyczy: **możliwości dostawy wody i odprowadzenia ścieków sanitarnych dla nieruchomości zlokalizowanej w Rybniku przy ulicy Bolesława Chrobrego (dz. nr 4531/171).**

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.07.2014r. w sprawie możliwości dostawy wody i odprowadzenia ścieków sanitarnych z nieruchomości zlokalizowanej w Rybniku ulicy Bolesława Chrobrego dz. nr 4531/171 PWiK Sp. z o.o. w Rybniku informuje, że istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do sieci wod - kan poprzez wodociąg oraz kanalizację ogólnospławną przebiegającą w ulicy Tęczowej lub w ulicy Bolesława Chrobrego.

W celu wydania warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy złożyć wypełniony przez Inwestora, dysponującego aktem własności, wniosek o wydanie warunków technicznych wraz z wymaganymi załącznikami:

- oryginalną, aktualną nie starszą niż 1 rok mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000 – 2 szt (oryginał, kopia).
- mapę orientacyjną w skali 1:5000 lub 1:10 000 – 2 szt (oryginał, kopia)
- tytuł prawny do nieruchomości (kopia),
- szacunkowy plan zagospodarowania działki (kserokopia mapy z przyszłą lokalizacją obiektu (forma szkicu) o ile obiekt nie występuje na mapie sytuacyjno wysokościowej).

Poniżej tut. Przedsiębiorstwo podaje koszty związane z budową przyłączy wod – kan:

Wydanie warunków technicznych podłączenia do wodociągu i/lub kanalizacji	szt.	53,54	8%	57,82
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej	szt.	732,00	23%	900,36
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia kanalizacyjnego	szt.	115,70	8%	124,96
Wykonanie metra przyłącza kanalizacyjnego z robotami ziemnymi	mb.	122,60	23%	150,80
Wejście do budynku przez ścianę piwnicy	szt.	183,00	23%	225,09
Studzienka rewizyjna fi 315/fi 400	szt.	448,28	23%	551,38
Kłapa zwrotna kan. fi 160	szt.	161,57	23%	198,73
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia wodociągowego	szt.	164,67	8%	177,84
Wykonanie jednego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy przewodu 32-40 wraz z wykopami	mb.	151,17	23%	185,94
Usługa budowlana związana z przyłączeniem przewodu PE fi 32-40 do sieci wodociągowej	szt.	713,10		877,11

Centrala
tel. 32 432 80 99
fax 32 424 96 44

Biuro Obsługi Klienta
tel. 32 432 80 00

Dyspozytor całodobowo
tel. 32 422 36 81
fax 32 424 92 30

Sekretariat Zarządu
tel. 32 424 95 93

e-mail: pwik@pwik-rybnik.pl

<http://www.pwik-rybnik.pl>

Wykonanie wejścia do budynku przez ścianę piwnicy dla przewodu fi 32 lub fi 40	szt.	112,84	23%	138,79
Wykonanie podejścia wodomierzowego wraz z montażem rur PE fi 32 w budynku	szt.	298,07	23%	366,63
Montaż zaworu antyskażeniowego DN 25	szt.	78,95	23%	97,11

Dodatkowo zgodnie z Ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r. Dz.U.2000 Nr 100 poz. 1086 Art. 27 w zw. z Art. 2 pkt 11 po wykonaniu robót inwestor winien we własnym zakresie zlecić **inventaryzację geodezyjną powykonawczą** odcinków wod – kan.

Ponadto orientacyjne koszty budowy przyłączy możliwe są także do oszacowania dzięki cennikowi PWiK Rybnik dostępnemu na stronie internetowej www.pwik-rybnik.pl w zakładce Obsługa Klienta.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta tutejszego Przedsiębiorstwa pod nr telefonu 32 43 280 81 lub 82.

Otrzymują:

1 x adresat

1 x IRT a/a

SPECJALISTA
w Dziale IRT

mgr inż. Małgorzata Tytania-Gamoń



KIEROWNIK
Działu Inwestycyjno-Rozwojowego
oraz Techniki

mgr inż. Bartosz Chmielewski

Sprzedawca
Instalmex s.c.
Trytek Marcin, Harnasz Krzysztof
Chwałowicka 103
44-200 RYBNIK
NIP: 642-299-02-12

Nr tel.:

Faktura Pro Forma

nr FPF/79/2015

Data wystawienia:

2015-05-27

Strona:

1/1

Bank: Credit Agricole Bank Polska S.A. Nr rachunku: 941940 1076 3029 2060 00000000

Nabywca:
R-GAW

Odbiorca:
R-GAW

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Rura PCV 200/1000	25.21.21-55	8	szt.	23 %	34,06	272,48
2	Rura PCV 200/2000 4.9	25.21.21-55	3	szt.	23 %	63,70	191,10
3	Rura PCV 160x4.0 L-1000	25.21.21-55	34	szt.	23 %	19,78	672,52
4	Rura PCV 110x3.2/1000 ZEW.	25.21.21-55	6	szt.	23 %	13,49	80,94
5	Kolano PCV 200/87	25.21.22-70	3	szt.	23 %	21,85	65,55
6	Kolano PCV 160/87	25.21.22-70	9	szt.	23 %	15,11	135,99
7	Kolano PCV 110/87 ZEW	25.21.22-70	4	szt.	23 %	6,09	24,36
8	Trójnik PCV 200/200/90	25.21.22-70.42	3	szt.	23 %	71,58	214,74
9	Trójnik PCV 160/110/87	25.21.22-70.42	1	szt.	23 %	21,69	21,69
10	Redukcja PCV 200x160	25.21.22-70.20	4	szt.	23 %	18,35	73,40
11	Redukcja PCV 160x110	25.21.22-70.20	1	szt.	23 %	8,58	8,58
12	PRZEPUSTNICA JEDNOPL. fi 160		3	szt.	23 %	34,64	103,92
13	PRZEPUSTNICA JEDNOPL. FI 100		2	szt.	23 %	28,92	57,84
14	Anemostat wyciąg 125 mm z kołnierzem		3	szt.	23 %	12,10	36,30
15	Anemostat wyciąg 125 mm z kołnierzem		2	szt.	23 %	11,99	23,98
16	Rura PCV 200/1000	25.21.21-55	2	szt.	23 %	34,06	68,12
17	Rura PCV 160x4.7 L-1000 lita sn8	25.21.21-55	16	szt.	23 %	25,72	411,52
18	Korek PCV 160	25.21.22-70	16	szt.	23 %	6,82	109,12
19	Korek PCV 200	25.21.22-70	2	szt.	23 %	12,86	25,72
20	Czerpnia ścienna aluminiowa DEC fi 200		6	szt.	23 %	114,14	684,84
21	WENTYLATOR PROMIENIOWY FI200 PRZEPLÝW 600M3/H		1	szt.	23 %	1 764,79	1 764,79
22	OSŁONA WYRZUTNI FI 200		1	szt.	23 %	114,71	114,71
23	Uchwyt z tłumikiem drgan 6"	28.11.10-35.54	16	szt.	23 %	6,92	110,72
24	Uchwyt z tłumikiem drgan 8"	28.11.10-35.54	5	szt.	23 %	21,64	108,20

Forma płatności	Termin	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2015-06-03	Razem:	4 374,90	1 006,23	5 381,13
		W tym: 23%	4 374,90	1 006,23	5 381,13

Wykonanie instalacji (robocizna): 8500zł

Koszt całkowity brutto (z robocizną): 13881,13zł

Razem do zapłaty

5 381,13 PLN

Słownie : pięć tys. trzysta osiemdziesiąt jeden PLN 13/100

Damian Rajca

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Do czasu uregulowania płatności w całości, materiał pozostaje własnością sprzedającego.

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2015.0.1.646, nr klucza 1391940235